



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Disegno:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E QUATRO ECONOMICO

REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE LUNGO VIA CAOTORTA

Tavola:

07

Località:

PONZANO VENETO

Via Caotorta

Progettista:

Cavallin ing. Eros

Collaboratori:

Timbro e firma:

06.07.2016	a	prima emissione	ing. E. Cavallin	st	st	ec	ec	Commissa: 7260
DATA	REV.	DESCRIZIONE	CAPO COMMESSA	OPERATORE	RIESAME	VERIFICA	VALIDAZIONE	



TECNOHABITAT
ingegneria

Via Cavour 23 - 31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423.601888 fax 0423.601880
email: studio@tecnohabitingegneria.it
www.tecnohabitingegneria.it

STUDIO CON SISTEMA DI GESTIONE
DELLA QUALITA' CERTIFICATO n. 5341/01/S



Member of CSQ Federation

RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			19.739,58
		65,00*2+245,00+16,50	391,50		
		Totale m	391,50	26,20	10.257,30
9	F.11.12.00	PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE STRADALE illuminazione pubblica: 13	13,00		
		Totale n	13,00	202,20	2.628,60
10	F.11.14.00	RECINZIONE IN C.A. CON RETE METALLICA PLASTIFICATA parte finale presso il consorzio agrario: 25,00	25,00		
		Totale m	25,00	167,00	4.175,00
11	F.11.15.00	GRIGLIA DI PROTEZIONE CANALETTA 63,00	63,00		
		Totale m	63,00	57,00	3.591,00
12	F.13.10 F.13.10.b	BINDER TIPO "B" con aggregati calcarei 0-20 marciapiede: 310,00*1,50+15,00*1,50 via Caotorta: 310,00*0,50 attraversamento illuminazione pubblica: 5,50*0,80 attraversamenti pedonali rialzati: 2*(5,50*6,00)*2	487,50 132,00		
		Totale m²	778,90	10,90	8.490,01
13	F.13.14 F.13.14.a	STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati calcarei 0-10 marciapiede: 310,00*1,50+15,00*1,50 via Caotorta: 310,00*1,00 attraversamento illuminazione pubblica: 5,50*1,10 attraversamenti pedonali rialzati: 2*(5,50*7,00)	487,50 77,00		
		Totale m²	880,55	5,80	5.107,19
14	F.16.10 F.16.10.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE strisce su via Caotorta: 310,00*2	620,00		
		Totale m	620,00	1,20	744,00
15	F.16.10.b	scritte e frecce attraversamenti pedonali rialzati: 2*(5,50*6,00)	66,00		
		Totale m²	66,00	5,60	369,60
16	F.16.11 F.16.11.a	SEGNALETICA VERTICALE segnale stradale formato normale attraversamenti pedonali: 3 preavviso di attraversamento: 2	3,00 2,00		
		Totale Cadauno	5,00	92,83	464,15
	F.16.12	RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE			
		A RIPORTARE			55.566,43



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
17	F.16.12.00	segnale singolo su palo segnaletica verticale da spostare: 2	RIPORTO 2,00 Totale Cadauno 2,00	50,00	55.566,43 100,00
18	H.02.09 H.02.09.b	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO DN 400 mm raccolta acque meteoriche: 240,00+70,00	310,00 Totale m 310,00		21.235,00
19	H.02.27 H.02.27.c	CONDOTTE IN P.V.C. RIGIDITA' 8 kN/mq DN 160 mm raccolta acque meteoriche: 18,00	18,00 Totale m 18,00	18,40	331,20
20	H.03.15.00	POZZETTO O CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE raccolta acque meteoriche: 22,0	22,00 Totale Cadauno 22,00		3.960,00
21	H.03.42 H.03.42.b	POZZETTO DI ISPEZIONE delle dimensioni interne di 80x80 cm raccolta acque meteoriche: 10,0	10,00 Totale n 10,00	551,10	5.511,00
22	H.03.43.00	MESSA IN QUOTA DI CHIUSINO per sottoservizi vari: 9	9,00 Totale Cadauno 9,00		882,00
23	I.03.07 I.03.07.00	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO diametro tra i 16 e i 30 cm taglio gelsi: 13	13,00 Totale Cadauno 13,00	143,50	1.865,50
24	M.01.12 M.01.12.10	LINEA IN CAVO FG7(O)R MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4x10 mmq. illuminazione pubblica: 240,00+70,00+5,50	315,50 Totale m 315,50		3.767,07
25	M.02.01 M.02.01.00	PUNTO LUCE STRADALE armatura a led illuminazione pubblica: 13	13,00 Totale Cadauno 13,00	1.290,00	16.770,00
		Totale 01 - lavori a misura euro			109.988,20
26	A.01.02.00	OPERAIO SPECIALIZZATO per opere connesse ai lavori: 34,0	34,00 Totale h 34,00	30,20	1.026,80
27	a.01.03.00	OPERAIO QUALIFICATO per opere connesse ai lavori: 34,0	34,00 Totale h 34,00		958,80
		A RIPORTARE			111.973,80



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			111.973,80
28	A.01.04.00	OPERAIO COMUNE per opere connesse ai lavori: 33,0			
			33,00		
		Totale h	33,00	25,50	841,50
29	D.01.01 D.01.01.b	AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 21,0			
			21,00		
		Totale h	21,00	50,25	1.055,25
30	D.01.05 D.01.05.d	PALA MECCANICA O ESCAVATORE gommata con potenza fino a 110 HP per opere connesse ai lavori: 21,0			
			21,00		
		Totale h	21,00	47,30	993,30
31	D.01.14 D.01.14.a	NOLO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 per opere connesse ai lavori: 21,0			
			21,00		
		Totale h	21,00	37,50	787,50
32	D.04.01 D.04.01.a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 per opere connesse ai lavori: 20,0			
			20,00		
		Totale h	20,00	20,20	404,00
		Totale 02 - lavori in economia euro			6.067,15
33	Z.01	03 - oneri per la sicurezza ONERI PER LA SICUREZZA di cui al piano di sicurezza e coordinamento: 1			
			1,00		
		Totale a corpo	1,00	3.944,65	3.944,65
		Totale 03 - oneri per la sicurezza euro Importo Lavori euro			3.944,65 120.000,00



Comune di Ponzano Veneto

Dipartimento Coordinamento del Territorio

Uff. Opere Pubbliche

Realizzazione di marciapiede

lungo via Caotorta

06/07/2016

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
01 - lavori a misura	109.988,20	
02 - lavori in economia	6.067,15	
03 - oneri per la sicurezza	3.944,65	
IMPORTO LAVORI euro		120.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
01. spese tecniche euro	9.800,00	
02. accertamenti di laboratorio euro	1.200,00	
03. spese per pubblicità euro	700,00	
04. IVA (10% su lavori, 22% su altro) euro	14.420,00	
05. adeguamento illuminazione pubblica euro	7.000,00	
06. spese amministrative, imprevisti ed arrotondamento euro	6.880,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		40.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA euro		160.000,00

Montebelluna li, 06/07/2016

Il Progettista
Cavallin ing. Eros

progetto definitivo-esecutivo